

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1079360/2021	920687/2021MDR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI	920687/2021MDR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	H	5,00	
1.2.	OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES		-	
1.2.1.	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	468,57	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	557,07	
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	47,78	
1.2.4.	RAMPÁ PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	Unidade	16,00	
1.2.5.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20x20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,80	
1.2.6.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	123,79	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	128,10	
1.3.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	652,00	
1.3.3.	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,80	
1.3.4.	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,38	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ADM LOCAL	OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES	SINALIZAÇÃO							
1	2	3	4						
1.160,30	123.404,62	12.811,74							
5,00									
	468,57								
	557,07								
	47,78								
	16,00								
	8,80								
	123,79								
		128,10							
		652,00							
		1,80							
		1,38							

PEQUI
Local
segunda-feira, 19 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILA SILVA DIAS
CREA/CAU: 248.735/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: CAMILA SILVA DIAS
CREA/CAU: 248.735/D
ART/RRT: