



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 920687/2021MDR	Nº SICONV 1079360/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-2025 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF PEQUI	BDI 1 21,21%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									137.376,66	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				-		137.376,66	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				-		1.160,30	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	H	5,00	191,45	BDI 1	232,06	1.160,30	RA
1.2.			OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES				-		123.404,62	
1.2.1.	SUDECAP	18.71.01 JAN/2025	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	468,57	51,11	BDI 1	61,95	29.027,91	RA
1.2.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	557,07	36,30	BDI 1	44,00	24.511,08	RA
1.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE FASB (FAIXA DE 30 X 150 CM) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, C30, ACABAMENTO	M3	47,78	798,50	BDI 1	967,86	46.244,35	RA
1.2.4.	Composição	002	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	Unidade	16,00	283,54	BDI 1	343,68	5.498,88	RA
1.2.5.	SEINFRA	ED-15226 JAN/2025	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20x20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,80	112,76	BDI 1	136,68	1.202,78	RA
1.2.6.	SEINFRA	ED-15226 JAN/2025	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20x20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	123,79	112,76	BDI 1	136,68	16.919,62	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				-		12.811,74	
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	128,10	33,93	BDI 1	41,13	5.268,75	RA
1.3.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE LETRA PARA SINALIZAÇÃO COM MICROESFERAS RETROREFLETIVAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS	M	652,00	6,55	BDI 1	7,94	5.176,88	RA
1.3.3.	Composição	003	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,80	584,90	BDI 1	708,96	1.276,13	RA
1.3.4.	Composição	004	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,38	651,63	BDI 1	789,84	1.089,98	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 920687/2021MDR	Nº SICONV 1079360/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-2025 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF PEQUI	BDI 1 21,21%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									137.376,66
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

PEQUI
Local

segunda-feira, 19 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: CAMILA SILVA DIAS
CREA/CAU: 248.735/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓