



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Nº SICONV 052626/2021	Nº OPERAÇÃO 923270/2021MDR	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI	Nº OPERAÇÃO 923270/2021MDR	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
--	--------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	---

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Grau de
#PUB

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	H	15,00	
1.2.	OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES		-	
1.2.1.	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	369,30	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	244,20	
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,83	
1.2.4.	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	Unidade	8,00	
1.2.5.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,80	
1.2.6.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	137,84	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	44,70	
1.3.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	926,00	
1.3.3.	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,20	
1.3.4.	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,46	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	3.480,90	103.960,19	10.405,03	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
	15,00			
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES				
		369,30		
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES		244,20		
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES		49,83		
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES		8,00		
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES		3,80		
OBRAS VIÁRIAS AUXILIARES		137,84		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
			44,70	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			926,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			1,20	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			0,46	

PEQUI
Local
quarta-feira, 4 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILA SILVA DIAS
CREA/CAU: 248.735/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: CAMILA SILVA DIAS
CREA/CAU: 248.735/D
ART/RRT: