



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **002/2026**, Processo Administrativo nº **083/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM CONCRETO NA ESTRADA DO PAVÃO, NO MUNICÍPIO DE PEQUI/MG, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CALÇADAS, REGULARIZAÇÃO DA BASE, IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PISO TÁTIL, MEIOS-FIOS, SARJETAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, CONFORME PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL nº 1301002480/2026 DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS, REGISTRADO NO SIGCON SOB O Nº 004276/2026

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
CONSTRUTORA E LOCADORA MORADA LTDA - 12.080.302/0001-04 mateusarantesdanielme@gmail.com - (37) 99826-9714	216.955,76	215.900,00	1.055,76 Proveito (0,49%)
Totais	216.955,76	215.900,00	1.055,76 Proveito (0,49%)

Detalhes

Andre Luiz Melgaço Tavares na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CONSTRUTORA E LOCADORA MORADA LTDA - **CPF/CNPJ:** 12.080.302/0001-04

Lote 1		Data/Hora da Homologação - 27/07/2026 08:27:57		
Lote único				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	4,50	M2	327,46	1.473,57
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	600,00	M	100,15	60.090,00
Sarjeta de concreto urbano (scu), tipo 1, com fck 15 mpa, largura de 50cm com inclinação de 3%, esp. 7cm, padrão DER-MG, exclusive meio-fio, inclusive escavação, apilaamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba)	641,00	M	54,84	35.152,44
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	107,15	M3	68,55	7.345,13
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	1.071,50	M2	87,95	94.238,43
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	8,00	unid	601,01	4.808,08
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COM VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,92	M2	141,12	270,95
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 13 CIMENTO E AREIA, ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	246,00	M2	50,90	12.521,40

Pequi, 27 de Julho de 2026.

Autoridade Competente: Andre Luiz Melgaço Tavares