



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

FORNECEDORES HABILITADOS

CONCORRÊNCIA Nº. 006/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 094/2026

Final da Proposta/Início da Sessão: **19/08/2026 às 08:00**

Fornecedor: GAEEL CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA		CPF/CNPJ: 47.158.519/0001-66		
E-mail: gaeelconstrucoes@gmail.com		Telefone: (31) 98235-7217		
Lote 1				
Lote único				
Descrição Comprador				
1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,00	UNIDADE	1.296,91	1.296,91
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
2 - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	53,22	M2XMÊS	14,00	745,08
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
3 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	53,22	M2	10,00	532,20
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

4 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		24,00	hs	150,00	3.600,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
5 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.		60,00	hs	65,00	3.900,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
6 - FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ		1,00	UNIDADE	331,00	331,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
7 - DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO		3,00	UNIDADE	33,00	99,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
8 - FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES		1,00	UNIDADE	146,00	146,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
9 - REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		1,68	M2	13,00	21,84
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
10 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023		573,60	M2	4,00	2.294,40
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
11 - REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL		573,60	M2	18,90	10.841,04
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
12 - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		145,50	M	5,94	864,27
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
13 - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025		617,57	M2	0,70	432,30
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
14 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023		617,57	M2	146,22	90.301,09
Marca:		Fabricante:		Modelo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Descrição Comprador				
15 - CAMADA SEPARADORA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA, EXCLUSIVE CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAMADA SEPARADORA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA, EXCLUSIVE CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA	573,60	M2	3,90	2.237,04
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
16 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	573,60	M2	37,00	21.223,20
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
17 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	573,60	M2	50,00	28.680,00
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
18 - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	1.761,89	M2	3,96	6.977,08
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
19 - LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	536,39	M2	4,50	2.413,76
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
20 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	133,86	M2	6,00	803,16
Marca:	Fabricante:		Modelo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Descrição Comprador				
21 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU VERNIZ				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU VERNIZ	138,88	M2	6,00	833,28
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
22 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.187,83	M2	17,00	20.193,11
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
23 - PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	574,06	M2	19,45	11.165,47
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
24 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUASDEMÃOS. AF_04/2023				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUASDEMÃOS. AF_04/2023	536,39	M2	19,04	10.212,87
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
25 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	133,86	M2	20,00	2.677,20
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador				
26 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	138,88	M2	40,00	5.555,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Descrição Comprador				
27 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	0,50	MES	1.047,00	523,50
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Total de GAEEL CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA				R\$ 228.900,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 25/08/2026 14:53, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 25 de Agosto de 2026.

Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves - Agente de Contratação

Andreia Silverio de Almeida Barcelos - Equipe de Apoio

Bruna Conceicao Campos Policarpo - Equipe de Apoio