



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **006/2026**, Processo Administrativo nº **094/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA E PINTURA COMPLETA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE PEQUI/MG, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
GAEEL CONSTRUÇOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - 47.158.519/0001-66 gaeelconstrucoes@gmail.com - (31) 98235-7217	263.777,13	228.900,00	34.877,13 Proveito (13,22%)
Totais	263.777,13	228.900,00	34.877,13 Proveito (13,22%)

Detalhes

Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves na condição de **Agente de Contratação** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: GAEEL CONSTRUÇOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - **CPF/CNPJ:** 47.158.519/0001-66

Lote 1 **Data/Hora da Adjudicação - 25/08/2026 14:40:35**

Lote único

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,00	UNIDADE	1.296,91	1.296,91
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	53,22	M2XMÊS	14,00	745,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	53,22	M2	10,00	532,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	hs	150,00	3.600,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	60,00	hs	65,00	3.900,00
FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ	1,00	UNIDADE	331,00	331,00
DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	3,00	UNIDADE	33,00	99,00
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	1,00	UNIDADE	146,00	146,00
REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	1,68	M2	13,00	21,84
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	573,60	M2	4,00	2.294,40
REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	573,60	M2	18,90	10.841,04
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	145,50	M	5,94	864,27
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	617,57	M2	0,70	432,30
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023	617,57	M2	146,22	90.301,09
CAMADA SEPARADORA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA, EXCLUSIVE CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA	573,60	M2	3,90	2.237,04
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	573,60	M2	37,00	21.223,20
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	573,60	M2	50,00	28.680,00
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	1.761,89	M2	3,96	6.977,08
LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	536,39	M2	4,50	2.413,76
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	133,86	M2	6,00	803,16
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU VERNIZ	138,88	M2	6,00	833,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.187,83	M2	17,00	20.193,11
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	574,06	M2	19,45	11.165,47
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUASDEMÃOS. AF_04/2023	536,39	M2	19,04	10.212,87
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	133,86	M2	20,00	2.677,20
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	138,88	M2	40,00	5.555,20
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	0,50	MES	1.047,00	523,50

Pequi, 25 de Agosto de 2026.

Agente de Contratação: Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves